

Informace o provádění trhacích prací

V rámci výstavby Dálnice D 4, úsek 2, Háje – Milín, zářez Z 14, km. 50,515 – 51,055 (km 4,740 –5,280). Budou prováděny trhací práce. Na uvedené trhací práce zpracovala projektovou dokumentaci trhacích prací společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., závod Speciální stavby, Orlovská 347/160, 713 00 Ostrava – Heřmanice, která také bude trhací práce provádět. Rozhodnutí o povolení trhacích prací vydal Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4, 110 01 Praha 1. Trhací práce budou prováděny maximálně možným bezpečným způsobem tak, aby nedošlo k ohrožení lidí a ke vzniku škod na majetku. Použité nálože budou dimenzovány na sesutí, tak, aby došlo k rozpojení rubaniny pouze na velikost, kterou bude možné odtěžit strojními mechanismy. K zabránění rozletu rozpojené rubaniny při odstřelu bude položeno krytí náloží těžkými gumovými rohožemi o rozměrech 6 m x 3 m. a váze 1 350,- kg. Při provádění trhacích prací bude ohrožené území, kde by se mohlo, vyskytnou působení negativních účinků od trhacích prací uzavíráno bezpečnostním okruhem. Bezpečnostní okruh po vydání výstražných signálů bude uzavírán hlídkami a je proto nutné v plném rozsahu respektovat jejich pokyny.

Výstražné signály budou vyhlašovány trubkou, nebo sirénou ve 2 stupních:

První stupeň – 2x – je příkazem k odchodu všech nezúčastněných osob z ohroženého území a odchodu hlídek na určená stanoviště.

Druhý stupeň – 1x – se dává po zjištění, že ohrožené území je zcela vyklizené, zabezpečené hlídkami a nálože jsou připraveny k odpalu. Odpal následuje za 1 minutu.

Trhací práce se ukončují na pokyn střelmistra nebo TVO, který je zároveň pokynem pro uvolnění bezpečnostního okruhu.

Předpoklad zahájení trhacích prací: 31. 10. 2022